

正数政环评批复 [2024]78号

正定县数据和政务服务局  
关于正定县嘉庆建材厂  
嘉庆建材外墙保温装饰材料加工项目  
环境影响报告表的批复

正定县嘉庆建材厂：

你单位所报由河北臻冉环保科技有限公司编制的《正定县嘉庆建材厂嘉庆建材外墙保温装饰材料加工项目环境影响报告表》（以下简称环境影响报告表）及有关材料收悉，依据环境影响报告表及河北欧美环境工程有限公司技术评估结论，经研究审核、依法公示，现批复如下。

一、该项目位于正定县曲阳桥镇东曲阳村幸福街与南环路交叉口南行 600 米路西，项目中心地理坐标为：北纬 38°12'37.401"、东经 114°29'0.138"；项目东侧为乡村路，西侧为河北犇苒畜牧养殖有限公司，南侧为正定县鑫鸣诺家具厂，北侧为闲置厂房。项目总投资 300 万元，

环保投资 20 万元，环保投资占总投资比例 6.67%。该项目设备及规模：储存仓 8 个、计量系统 2 个、搅拌机 6 个、成品仓 3 个、码垛机 4 个；项目建成后，年加工 800 万 m<sup>2</sup> 外墙保温装饰材料。

该项目已在正定县数据和政务服务局备案，备案编号：正数政投资备字[2024]112 号，项目代码:2405-130123-89-01-214577。在落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施后，从环境保护角度，原则同意环境影响报告表中所列建设项目的规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你单位应认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放，并重点落实以下污染防治措施。

#### （一）严格落实大气污染防治措施

本项目设两条生产线，其中 4 个原料储存仓+1 个干料搅拌机+1 个湿料搅拌机产生的颗粒物通过密闭管道收集引入一套布袋除尘器（TA001）处理，4 个原料储存仓+1 个干料搅拌机+1 个湿料搅拌机产生的颗粒物通过密闭管道收集引入一套布袋除尘器（TA002）处理，沙子卸料产生的颗粒物通过集气罩收集后分别引入上述两套布袋除尘器处理，共同由 15m 排气筒（DA001）排放；骨料、纤维素上料废气由集气罩、软帘收集，骨料、纤维素搅拌废气由管道收集，共同经布袋除尘器（TA003）处理后经 15m 排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物执行《水

泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 中水泥制品生产最高允许排放浓度限值要求。无组织废气通过设置封闭式厂房，定期洒水抑尘，加强管理，设密闭输送廊道等措施减少排放，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 2 大气污染物无组织排放限值要求。

#### （二）严格落实水污染防治措施

搅拌机清洗废水经收集后采用沉淀槽进行沉淀处理后全部循环回用于清洗工序，不外排；生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。

#### （三）严格落实声环境保护措施

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

#### （四）严格落实固体废物污染防治措施

除尘灰、污泥、不合格品收集后回用于生产，下脚料收集后外售综合利用，废包装收集后外售，废布袋由厂家回收利用，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

三、你单位应严格落实环境影响报告表提出的环境风险防范措施，依法依规制定突发环境事件应急预案，落实防渗要求，按照安全生产相关要求，做好风险源管理，一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，

采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水等环境的污染。其他环境管理严格按环境影响报告表规定的措施进行落实，确保项目实施后满足环境要求。

四、你单位应严格落实生态环境保护主体责任，落实各项生态环境保护和污染防治措施。严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，按规定程序开展竣工环境保护验收。在项目发生实际排污行为前，依法申领排污许可证。项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

五、你单位应在接到本批复后3个工作日内，将批复原件送至石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局，按规定接受生态环境部门的监督检查。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境部门负责。

正定县数据和政务服务局  
2024年11月27日

---

抄送：石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

---

正定县数据和政务服务局审批五室

2024年11月27日印发

（共印5份）